

beløb i kr.		pr år likviditet:	2.681.000	301.667	1.022.667	1.356.667						
	pkt. 1.0.-1.9. i alt	2.681.000	lånebehov									
	hele investeringsoversigten bliver til	3.481.000,00										
		Estimat	afskri- ves over år	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	0.0.a. Vandmåler til brønd i Dåstrup, 5-7 stk pr år i alt 245	-	1	n	n	n	n	n	n	n		nej
	1.0. Nye forbrugsmålere udskiftes i 2013 - 2014 - 2015	530.000	6	s	s	s						
	1.2. Ny ringforb indelse fra Birkede Brovej til Birkede Møllevej (63mm)	600.000	50		f							
	1.1. Ny ledning byvejen 14-1 (63 mm)	246.000	50		e							
	1.3. Ny ledning Søster Svenstrup Byvej (75mm) 350 m/7 forbrugere+sektionsventil fra nr. 1 til 7 (gl.vandværk)	270.000	50			f						
	1.4. og fra gl.vandværk til nr. 14 (sektionsventil Då)	280.000	50			e						
	1.5. Ny ledning Svenstrupvejen (63mm) fra nr 8 til nr 26 3km	630.000	50			e						
	1.8. Befordringspumper	25.000	4	x								
	1.9. Højne hygiejne i iltningsprocessen	100.000	5	x								
	Punkt 1.0-1.2 besluttet gennemført i 2013 hhv 2014. Der søges finansiering 2,5mio. og bemyndigelse på generalforsamling 2014. Pkt. 1.3-1.5 gennemføres, når behov opstår, medens punkt 1.8 og 1.9 gennemføres i 2013.											

beløb i kr.		pr år likviditet:	2.681.000	pr m3	3,10
	pkt. 1.0.-1.9. i alt	2.681.000	lånebeho		2,11
	hele investeringsoversigten bliver til	3.481.000,00			155.103,33
		Estimat	afskri- ves over år		Årlig afskrivning
	0.0.a. Vandmåler til brønd i Dåstrup, 5-7 stk pr år i alt 245	-	1		-
	1.0. Nye forbrugsmålere udskiftes i 2013 - 2014 - 2015	530.000	6		88.333
	1.2. Ny ringforb indelse fra Birkede Brovej til Birkede Møllevej (63mm)	600.000	50		12.000
	1.1. Ny ledning byvejen 14-1 (63 mm)	246.000	50		4.920
	1.3. Ny ledning Søster Svenstrup Byvej (75mm) 350 m/7 forbrugere+sektionsventil fra nr. 1 til 7 (gl.vandværk)	270.000	50		5.400
	1.4. og fra gl.vandværk til nr. 14 (sektionsventil Då)	280.000	50		5.600
	1.5. Ny ledning Svenstrupvejen (63mm) fra nr 8 til nr 26 3km	630.000	50		12.600
	1.8. Befordringspumper	25.000	4		6.250
	1.9. Højne hygiejne i iltningsprocessen	100.000	5		20.000
	Punkt 1.0-1.2 besluttet gennemført i 2013 hhv 2014. Der søges finansiering 2,5mio. og bemyndigelse på generalforsamling 2014. Pkt. 1.3-1.5 gennemføres, når behov opstår, medens punkt 1.8 og 1.9 gennemføres i 2013.				

hele investeringsoversigten bliver til		3.481.000,00										
		Estimat	<i>afskri- ves over år</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
2.1. Nyt SRO (automatik til styring og overvågning)	300.000	20						x				
2.2. Fjerne / reducere bor	300.000	10							x			
2.3. Rentvandspumper	100.000	10			x							
2.4. Borningspumper	100.000	10		x								
2.5												
2.6												
2.7. Nyt sandfilter / udskifte eksisterende		20		x								
2.8. Ekstra nødforbindelse i Assendløse(Svenstrupvejen)		50					x					
3.1. Udskifte ledninger på Bøgevænget, Kastanievænget, Egevænget og Birkevænge		50						x				

hele investeringsoversigten bliver til		3.481.000,00		155.103,33
		Estimat	<i>afskri- ves over år</i>	Årlig afskrivning
2.1. Nyt SRO (automatik til styring og overvågning)	300.000	20		
2.2. Fjerne / reducere bor	300.000	10		
2.3. Rentvandspumper	100.000	10		
2.4. Boringspumper	100.000	10		
2.5				
2.6				
2.7. Nyt sandfilter / udskifte eksisterende		20		
2.8. Ekstra nødforbindelse i Assendløse(Svenstrupvejen)		50		
3.1. Udskifte ledninger på Bøgevænget, Kastanievænget, Egevænget og Birkevænge		50		

År	Antal	MC21	Diehl
2012	6	5.970	6.600
2013	135	0,527418	134.325
2014	131	130.345	144.100
2015	96	95.520	105.600
2016	106	105.470	116.600
i alt	474	471.630	521.400
afrundet		480.000	530.000

indkøb til test:

			MC21	
	EnhPris	Rabat	Netto	
	1532	52,74%	724,00	Måler
19	13756		724,00	VVS
stk	Samlet		pr stk	pris pr måler

10-06-2013 bestyrelsen besluttet at følge formandens indstilling, d.v.s vælge KAMSTRUP som fremtidig leverandør

Beslutningsgrundlag, hvilken måler type skal vælges:

	Kamstrup MC21	Diehl Hydros
fremstillingsland	DK	DE
materiale	kunst	messingrør m/plasthus
kan anvendes i målerbrønd	ja	ja
fjernaflæsning	ja	ja
aflæsningsudstyr	10.000	35.000
repeatere	1.000	?
nøjagtighed	1 liter	1 liter
kan monteres lodret	ja	ja
pris pr måler	695	835
kontraventil og forskruining		35
forbrugerdisplay	750	1.100 + moms
vvs - installation		
radiodækning		
tid til aflæsning		
diverse		

Svenstrupvejen 8-26	diverse jordarbejder			50.000	
	0	1800 m à	45	81.000	
	underboring		250	450.000	
	stik (beboere)	14	3000	42.000	8-10-12-14-16-18-20-22-24-26, 15-17-19
				<u>623.000</u>	
		oprundet		630.000	

Sortland er udskiftet iflg. LBO.10jun2013

Søster Svenstrup Byvej 1-6

	diverse jordarbejder mv			100.000	
	75 ø mm m	350 m à	60	21.000	
	underboring		250	87.500	
	stik (beboere)	10	5000	50.000	1-2-3-4-5-6-7
				<u>258.500</u>	
		oprundet		270.000	

Søster Svenstrup Byvej 8-14

	diverse jordarbejder mv			100.000	
	75 ø mm m	250 m à	60	15.000	
	underboring		250	62.500	
	stik (beboere)	18	5000	90.000	8-9-11-13A,13B,15,17,19,21,10-12-14, løvebakke, 23,25,26,27
				<u>267.500</u>	
		oprundet		280.000	

Birkede Brovej - Møllevej

ny ringforbindelse til sikring af Svenstrupvejen mv

diverse jordarbejder mv			100.000	
75 ø mm m	1500	60	90.000	
underboring		250	375.000	
stik (beboere)	5	5000	25.000	5,7,4,Birkedhøjvej
			<u>590.000</u>	
		oprundet	<u>600.000</u>	

Byvejen 1 - 14 incl omlægning Lærkevænget og Engvej

udskifte ledning og ny ringforbindelse fra Byvejen til Engvej

75 ø mm m	400	50	20.000	
underboring		250	100.000	
stik (beboere)	11	5000	55.000	1,3, hasselvænget= 6, 12, lærkestien, engvej
uforudset			<u>71.000</u>	
			<u>246.000</u>	
		oprundet	<u>260.000</u>	

Etablering af målerbrønde - flytning af indendørsmåler til brønd

Der findes	0	326		
heraf i brønde i 2013		76		
skal udskiftes over tid		250	7000	1.750.000

10juni2013 b-møde: vi omlægger IKKE til målerbrønde, sker der brud på stophanen kan forbruger skifte den ud for egen regning, vandværket skal stadig have adgang til at lytte på spindelen

..

**Pumper til råvand til iltning, pumper til rent vand til forbruger samt
befordring fra iltning til filter**

	type	pris anskaffelse	pris vedligeholdelse
Råvand			
	1		
	2		
	3		
VLT til råvand			
Rent vand			
	1		
	2		
	3		
VLT til rentvand			
Befordring fra Iltning til Filter			
2 stk. 9m3/timen			pt

..