DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Gruppe A parametre

Dåstrup Vandværk a.m.b.a.
Byvejen 26
4130 Viby Sjælland

Analyserapport nr. 20251013/012
13. oktober 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkendefor den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	19,3	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvetype:	Straksprøve	
Prøvested:	Køkken Svenstrupvejen 14 S. Svenstrup Nord	
Prøvedato:	2025-10-08 Kl. 11:50	
Prøvetager:	Laboratoriet	MST Manual for Prøvetagning ver. 6 2025

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	< 1	200	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i.m.	ISO 7899-2:2000 + MM0013	0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	3,0	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,18	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	64,2	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O_2	mg/l	8,6		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,010	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %
Nitrit	NO_2^-	mg/l	0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, *Laborant*